

DEVIZ GENERAL(conform HG 28/09.01.2008)

Privind cheltuielile realizarii obiectivului : MODERNIZARE SISTEM RUTIER STRADA CIUTACI (tronson str. Foisorului-str. Occidentului) si STRADA CIOCARLIEI, COMUNA DOMNESTI, JUD. ILFOV.

In mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de - 23.08.2016 1 euro = 4.4585 lei

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii Lei	Mii Euro	Mii Lei	Mii Lei	Mii Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI						
1.1 Obținerea terenului						
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Subtotal 1.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2 Amenajarea terenului						
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Subtotal 1.2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala						
		40.000	8.972	8.000	48.000	10.766
	Subtotal 1.3	40.000	8.972	8.000	48.000	10.766
TOTAL CAPITOL 1		40.000	8.972	8.000	48.000	10.766
CAPITOLUL 2						
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI						
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA						
3.1 Studii de teren						
	Studii topo	1.753	0.393	0.351	2.104	0.472
	Studii geo	0.877	0.197	0.175	1.052	0.236
	Subtotal 3.1	2.630	0.590	0.526	3.156	0.708
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii						
	Avize si acorduri	2.630	0.590	0.526	3.156	0.708
	Subtotal 3.2	2.630	0.590	0.526	3.156	0.708
3.3 Proiectare si engineering						
	Expertize tehnice	1.753	0.393	0.351	2.104	0.472
	Studiu de fezabilitate	15.780	3.539	3.156	18.936	4.247
	Verificare PT + DE + CS	0.877	0.197	0.175	1.052	0.236
	Proiectare PT + DE + CS	34.189	7.668	6.838	41.027	9.202
	Subtotal 3.3	52.599	11.797	10.520	63.119	14.157
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie						
	Proceduri de achizitie publica	0.877	0.197	0.175	1.052	0.236
	Subtotal 3.4	0.877	0.197	0.175	1.052	0.236
3.5 Consultanta						
	Consultanta la scrierea cererii de finantare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Consultanta la implementarea investitiei	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Subtotal 3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

3.6 Asistenta tehnica						
	Dirigentie de santier	17.533	3.932	3.507	21.040	4.719
	Asistenta tehnica din partea proiectantului	17.533	3.932	3.507	21.040	4.719
	Subtotal 3.6	35.066	7.865	7.013	42.079	9.438
TOTAL CAPITOL 3		93.801	21.039	18.760	112.561	25.246
CAPITOLUL 4						
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA						
4.1 Constructii si instalatii						
4.1.1 Str. CIUTACI si STRADA CIOCARLIEI						
		1,753.293	393.247	350.659	2,103.951	471.897
	Parte carosabila	1,678.285	376.424	335.657	2,013.942	451.708
	Podete	52.500	11.775	10.500	63.000	14.130
	Semnalizare rutiera	22.508	5.048	4.502	27.010	6.058
	Subtotal 4.1	1,753.293	393.247	350.659	2,103.951	471.897
4.2 Montaj utilaje tehnologice						
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Subtotal 4.2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3 Utilaje , echipamente tehnologice si functionale cu montaj						
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Subtotal 4.3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport						
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Subtotal 4.4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5 Dotari						
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Subtotal 4.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6 Active necorporale						
		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Subtotal 4.6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 4		1,753.293	393.247	350.659	2,103.951	471.897
CAPITOLUL 5						
ALTE CHELTUIELI						
5.1 Organizare de santier						
	5.1.1 Lucrari de constructii	17.533	3.932	3.507	21.040	4.719
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	8.766	1.966	1.753	10.520	2.359
	Subtotal 5.1	26.299	5.899	5.260	31.559	7.078
5.2 Comisoane , taxe , cote legale , consum de finantare						
	5.2.1 Cote ISC	12.676	2.843	0.000	12.676	2.843
	Taxa pentru inspectia de stat in	1.811	0.406	0.000	1.811	0.406
	5.2.2 Comision CSC	9.054	2.031	0.000	9.054	2.031
	5.2.3 Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Subtotal 5.2	23.541	5.280	0.000	23.541	5.280
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute						
	Diverse si neprevazute	87.665	19.662	17.533	105.198	23.595
	Subtotal 5.3	87.665	19.662	17.533	105.198	23.595
TOTAL CAPITOL 5		137.505	30.841	22.793	160.298	35.953
CAPITOLUL 6						
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR						
	6.1 Pregatirea personalului de ex	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	6.2 Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		2,024.599	454.099	400.212	2,424.810	543.862
Din care C + M		1,810.826	406.151	362.165	2,172.991	487.382

Beneficiar :
PRIMARIA COMUNEI DOMNESTI

Proiectant
S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.



**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI (actualizare dupa amplasament cadastru) privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului
MODERNIZARE SISTEM RUTIER STRADA CIUTACI (tronson str. Foisorului-str. Occidentului) si STRADA CIOCARLIEI, COMUNA DOMNESTI, JUD. ILFOV.**

MII LEI (cu TVA) MII EURO (cu TVA)

1) Valoarea totala a investitiei :	<u>2,424.810</u>	<u>543.862</u>
din care constructii montaj	2,172.991	487.382

curs valutar: 1 euro = 4.4585 LEI 23.08.2016

2) Durata de realizare a investitiei 6 luni

3) Esalonarea investitiei	MII LEI	MII EURO
AN I - 6 luni		
	<u>INV</u>	<u>2,424.810</u>
	C+M	2,172.991
		543.862
		487.382

4) Capacitati fizice

Modernizare sistem rutier - Str. CIUTACI **3,240.00 ml**
(tronson str. Foisorului-str. Occidentului) si

STRADA CIOCARLIEI

Sisteme rutiere proiectate

TIP1 - se aplica pe suprafata de asfalt existenta

Parte carosabila - ranforsare **5,50-6,00 ml**
- strat de uzura din BA 16 4 cm

TIP2 - se aplica pe zonele cu degradari majore

Parte carosabila - Sistem Rutier nou **5,50-6,00 ml**
- strat de uzura din BA 16 4 cm
- strat de legatura din BADPC 20 5 cm
- strat de piatra sparta 15 cm
- strat de balast 20 cm

Acostamente noi **2x0,50 ml**
- strat de balast 20 cm

Suprafata parte carosabila (inclusiv racordari) **18,875.00 mp**
Suprafata trotuare **900.00 mp**

Elemente pentru scurgerea apelor

* podețe transversale drumului din tuburi prefabricate din beton de $\varnothing 300\text{mm}$, L=6 m

15.0 buc

Elemente pentru siguranta circulatiei

marcaj divers si transversal

3.24 km

marcaj longitudinal

3.24 km

semnalizare rutiera de reglementare

26.00 buc

5) Capacitati valorice

LEI (fara TVA) EURO (fara TVA)

Beneficiar :

PRIMARIA COMUNEI DOMNESTI

Proiectant :

S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.

